



COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE – 83 136
DOSSIER D' ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIF A
L'APPROBATION DU ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COMMUNAL

38

Coût de construction de l'extension en € HT		CAS 1	CAS 2
Phase Conception	Frais d'études, frais de préparation du chantier, plans, notes de calcul, SPEC, essais divers, installation et repli de chantier, d'implantation, conseil, DOE	95 000	95 000
	Permis de construire	5 000	5 000
	Sous-total	100 000	100 000
	Poste de relevage avec 2+1 pompes, clapet et vannes et dégrilleur automatique	130 000	120 000
	Dessableur/déshuileur	45 000	40 000
	Décanteur / digesteur	145 000	185 000
	Lit bactérien et poste de recirculation des eaux claires	130 000	90 000
	Clarificateur, poste de recirculation et d'extraction des boues	135 000	135 000
	Filtres à sable	80 000	80 000
	Changement du sable des filtres à sable existants	60 000	60 000
	Combiné table d'égouttage/filtre à bande avec équipements annexes et aire de stockage avec benne et unité de désodorisation	105 000	105 000
	Bâtiment : local déshydratation des boues + atelier	160 000	160 000
	Equipements, ouvrages annexes – Aménagements généraux de fin de chantier	65 000	65 000
	Sous-total	1 055 000	1 040 000
Postes généraux	Electricité, automatisme, télégestion, éclairage extérieur et les différents raccordement	60 000	60 000
	Réseaux et canalisations inter-ouvrages, reprise de voirie	55 000	35 000
	Mise en eau, essais, réglages, mise en service et formation du personnel.	20 000	20 000
	Mise en place d'équipements pour la maintenance de la filière existante	15 000	15 000
	Sous-total	150 000	130 000
TOTAL en € HT		1 305 000	1 270 000