
COMMUNE DE LA ROQUEBRUSSANNE

CREATION D'UN TERRAIN MULTI SPORTS EN GAZON SYNTHETIQUE

MAITRE D'OUVRAGE : **MAIRIE DE LA ROQUEBRUSSANNE**

MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE :

MAITRISE D'ŒUVRE : BET SNAPSE
Thierry TERRE
140 Rue du mas de fustier
83390 PUGET VILLE
Tél 04.94.28.28.28 – Fax 04.94.13.86.30

PHASE		ESQ	APS	APD	PRO	ACT	VISA	DET	AOR
-------	--	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----

ORIGINE AUTEUR		BET SNAPSE	
----------------	--	------------	--

Cahier des Clauses Techniques Particulières <u>LOT 3</u> – Clôtures - Portails	Date : OCTOBRE 2011
Visa du Maître d'Ouvrage	Visa du Maître d'œuvre

Indice	Date	

Les présents documents ne constituent pas des documents d'exécution et ne préjugent pas de la complète satisfaction par le maître d'ouvrage des obligations légales ou contractuelles qui sont les siennes. Les cotes et dimensions des existants et emprises foncières sont établies d'après les documents de géomètre et d'aménageur. L'entreprise doit la vérification des existants sur le terrain ou en mitoyenneté ainsi que toutes coordinations, enquêtes ou vérifications auprès des concessionnaires ou intervenants divers dont elle pourrait dépendre dans l'étude ou l'exécution de ses ouvrages.

PRESCRIPTIONS COMMUNES

Article 1 - Objet du présent CCTP

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Techniques Particulières concernent la réalisation des travaux de création d'un stade de Rugby et Foot-Ball en gazon synthétique caoutchouté sur la commune de La Roquebrussanne.

Ces travaux seront répartis en 4 lots à savoir :

- Lot n° 1 : Terrassements et Réseaux divers
- Lot n° 2 : Drainage structure - gazon synthétique et équipements sportifs
- Lot n° 3 : Clôtures et portails
- Lot n° 4 : Eclairage

REALISATION D'UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE

- La réalisation d'un terrain (dimension de 117 x 73m) : réalisation en gazon synthétique comprenant les terrassements, les réseaux, la structure et la pose d'un gazon synthétique pour le terrain, les équipements sportifs et les clôtures.

Le présent CCTP a pour objet de définir :

- Les travaux ;
- Les caractéristiques des matériaux imposées au titulaire ;
- Les conditions de mise en œuvre.

Le présent CCTP est complété et précisé par les documents suivants :

- Le plan d'aménagement.

Toutefois, les indications fournies par ces documents n'ont aucun caractère limitatif. Le titulaire devra exécuter tous les travaux accessoires et complémentaires indispensables à l'achèvement complet et parfaitement fini selon les règles de l'art.

Les règlements, normes, guide, charte et D.T.U. en vigueur à l'ouverture du chantier et durant son déroulement régissent de plein droit la réalisation de ces travaux, même s'ils ne sont pas énoncés dans le présent CCTP.

Environnement du projet

Données topographiques

L'Entrepreneur disposera de l'ensemble des éléments topographiques disponibles au format informatique (format .dwg). Il sera tenu d'effectuer sur place toutes reconnaissances nécessaires, après avoir apprécié toutes les difficultés qu'il pourrait rencontrer, du fait de la configuration du terrain et de ses servitudes.

Réseaux existants

Avant tout début des travaux, l'Entrepreneur sera tenu d'effectuer ses déclarations d'ouverture de chantier auprès des services concédés afin de prendre toutes les dispositions en accord avec ces services pour le repérage précis et la protection des réseaux existants qui sont conservés dans le cadre du présent projet.

De même pour les raccordements des réseaux projetés sur les réseaux existants, l'Entrepreneur sera tenu d'exécuter les travaux en accord avec les services concessionnaires de ces réseaux. Le Maître d'œuvre sera associé étroitement à toutes réunions de travail ou études concernant les réseaux des services concédés.

Spécifications générales

Textes et réglementations

Le référentiel réglementaire général est donné en préambule au présent document.

Outre les documents susvisés tous les travaux seront également exécutés conformément aux prescriptions des autres documents suivants :

- fascicules du ministère de l'environnement,
- le règlement sanitaire départemental,
- le règlement de Voirie, et les dispositions spécifiques préconisées par les services techniques de la commune de LA ROQUEBRUSSANNE
- les textes, réglementations et arrêtés en vigueur dans la commune, DDE, Conseil Général,
- les textes spécifiques, prescriptions, instructions et recommandations des différents fermiers et concessionnaires de réseaux,
- les préconisations recommandées par les fournisseurs.

Coordination des travaux

Les travaux des différents lots définis sont susceptibles d'être exécutés simultanément.

Le Maître d'Œuvre, est à cet égard, habilité pour prendre ou faire prendre en tant que de besoin aux frais des Entrepreneurs, les mesures nécessaires à la coordination de l'ensemble des travaux, au bon ordre du chantier et à la sécurité des travailleurs, en liaison avec le CSPS, l'OPC et le Coordonnateur général de l'opération.

L'entreprise titulaire du Lot 1 (Terrassements, structure et réseaux) prendra à sa charge les frais occasionnés à la coordination de l'ensemble des travaux avec les autres entreprises titulaires des lots Gazon synthétique – équipements sportifs, Eclairage et Clôture et portails. Le SPS est en cours de désignation par le Maître d'Ouvrage.

Chaque Entrepreneur devra faire son affaire personnelle, sans que la responsabilité du Maître d'Œuvre puisse être recherchée à cet égard, des dégâts qui pourraient être occasionnés à ses installations ou à ses travaux par les autres entreprises travaillant simultanément avec lui sur le même chantier.

Si ces dégâts ne peuvent être individualisés, les frais de réfection ou de réparation nécessaires seront, sur propositions du Maître d'Œuvre, répartis entre les divers entrepreneurs au prorata des montants respectifs de leur entreprise.

Pour chaque lot :

- dans le cas où les travaux seront dévolus à une entreprise générale avec sous-traitants ou à des entreprises conjointes, chacune des entreprises sera présumée avoir parfaite connaissance de l'ensemble des travaux à réaliser dans le cadre du lot du présent marché qui la concerne.
- dans le cas où les travaux seront dévolus à l'entreprise générale avec sous-traitants, la coordination des travaux sera assurée par l'entrepreneur titulaire du marché qui devra désigner avant tout début d'exécution des travaux un responsable unique du chantier auprès du Maître d'Ouvrage. Cette personne physique devra être habilitée à prendre toutes mesures et décisions au nom et place de l'Entrepreneur titulaire du lot du Marché.

- dans le cas de défaillance de l'entrepreneur titulaire du lot dans le domaine des tâches de coordination, le Maître d'Ouvrage sera habilité, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet dans le délai de 48 heures, à prendre aux frais de l'entrepreneur défaillant les mesures nécessaires à la bonne coordination des travaux.
- dans le cas où l'entrepreneur titulaire du lot jugerait utile pour la conduite de ses propres travaux de prendre des accords particuliers avec les autres Maîtres d'Ouvrages, Maître d'œuvre ou entreprises présentes sur le site, il est précisé que les accords ne pourront en aucun cas engager le Maître d'Ouvrage et le Maître d'œuvre responsable des dits travaux.

L'Entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir de ses accords pour déroger aux prescriptions du présent Marché.

Obligations de l'Entrepreneur vis à vis du Maître d'Ouvrage

Avant tout commencement des travaux, l'Entrepreneur est tenu de signaler au Maître d'Ouvrage toute erreur, omission ou contradiction entre les différents plans. Il sera supposé connaître l'état des lieux, les difficultés d'accès et d'organisation du chantier et devra conserver en bon état de service et de fonctionnement les voies, canalisations, ouvrages de toute nature rencontrés au voisinage immédiat des travaux conformément aux prescriptions du CCAP figurant au dossier.

Il est également fait obligation à l'Entrepreneur de vérifier les indications contenues dans le présent D.C.E. auxquelles il doit se conformer.

Il devra donc en particulier :

- contrôler toutes les cotes planimétriques et d'altimétries portées sur les différents plans et s'assurer de leur concordance
- s'assurer qu'il n'y a pas contradiction entre pièces écrites et plans ou entre les diverses pièces écrites entre elles
- vérifier que la compatibilité dans l'espace des divers ouvrages et dans le temps des travaux résultant de leur exécution est toujours assurée
- vérifier et signaler, dès le stade de l'étude, les oublis ou imprécisions qui pourraient apparaître dans les plans ou pièces, puisque la mission de l'Entreprise comporte tous les travaux nécessaires au parfait achèvement des ouvrages qui y sont définis
- Dans le cas où l'Entrepreneur décelerait un manque ou aurait un doute, il devra en faire immédiatement part au Maître d'Ouvrage qui décidera de la marche à suivre. Faute pour lui d'en avoir référé en temps opportun au Maître d'Ouvrage, il assumera les conséquences de toute erreur, omission ou contradiction non décelée.

Contraintes générales de chantier

De façon générale, l'Entrepreneur est réputé avoir tenu compte, dans son offre comme dans l'organisation de son chantier, des contraintes données dans l'Acte d'Engagement, le CCAP ainsi que des pièces particulières de son marché.

Les prestations relatives à ces conditions générales d'exécution font partie des travaux à la charge de l'Entrepreneur. Elles ne seront pas rémunérées par des prix particuliers, sauf stipulation contraire, mais pris en compte par l'Entrepreneur dans l'établissement et le calcul du DPGF de son offre.

Ouverture de chantier

Connaissance des lieux

L'entrepreneur est réputé par le fait d'avoir remis son offre avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser.

Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d'ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais.

Etat des lieux

A l'ouverture du chantier, et préalablement à l'occupation des sites, l'Entrepreneur établira un constat contradictoire des lieux avec le Maître d'œuvre, tant dans l'emprise du chantier que dans son environnement immédiat. Ce constat sera établi en présence du Maître d'œuvre et adressé à la Maîtrise d'Ouvrage.

Prise de site

Avant tout démarrage de travaux, l'Entrepreneur est tenu d'établir les déclarations d'ouverture de chantier auprès des services intéressés (EDF, RTE, GDF, France Télécom, Services Techniques...), en vue notamment d'éviter toutes détériorations d'ouvrages existants (procédure normale d'instruction des DICT). A défaut de respect de ces précautions, l'Entrepreneur sera tenu pour responsable, à part entière, des dégâts et préjudices occasionnés. L'Entrepreneur supportera donc la remise en état de tout ouvrage qu'il pourrait avoir détérioré durant ses travaux.

L'Entrepreneur devra effectuer la visite du chantier avec les concessionnaires, en sus des DICT.

Installation de chantier

L'installation de chantier est à la charge du titulaire du Lot 1. Elle prendra en compte toutes les dispositions de l'annexe « chantier propre ».

Le plan des installations de chantier sera établi par l'Entrepreneur titulaire du lot 1 et remis au Maître d'œuvre et au CSPS.

Les zones réservées pour les installations de chantier devront faire l'objet d'un accord préalable du Maître d'Ouvrage, du Maître d'œuvre, du CSPS et de la Ville de LA ROQUEBRUSSANNE.

L'alimentation du chantier en électricité, en eau et téléphone sera à la charge de l'Entrepreneur titulaire du lot 1.

L'Entrepreneur devra réserver à la demande du Maître d'œuvre un bureau éclairé et chauffé, muni d'un téléphone et permettant les réunions périodiques de chantier. Dans ce local, l'Entrepreneur ou ses représentants mandatés conserveront en permanence un exemplaire complet en bon état du Marché ainsi que le cahier de chantier.

- L'Entrepreneur devra réserver et mettre à la disposition du Maître d'Ouvrage, du Maître d'œuvre et du SPS un bureau éclairé climatisé et chauffé, muni d'un mobilier complet, d'un téléphone fixe, d'un réfrigérateur, d'un tableau avec marqueurs compatibles, et permettant les réunions périodiques de chantier (prévoir tables et chaises pour 20 personnes).

L'attention de l'Entrepreneur est attirée sur les conditions d'exécution des travaux projetés en ce qui concerne la tenue correcte du chantier, son aspect extérieur et sa propreté (prescriptions charte chantier propre).

L'Entrepreneur aura à sa charge la fourniture, la mise en place et l'entretien des panneaux de chantier réglementaires, et des éléments de communication et d'information spécifiques à l'opération la Construction d'un terrain multisports en gazon sybthétique à définir avec le Maître d'Ouvrage.

Implantation

Le piquetage général sera effectué par le géomètre de l'entreprise, à la charge de l'entreprise préalablement au début des travaux.

Un constat contradictoire sera établi avant le commencement du chantier avec le maître d'œuvre. L'entrepreneur devra assurer la sauvegarde des repères et éléments de matérialisation au sol du piquetage, pendant toute la durée du chantier.

Les cotes de nivellement indiquées sur les plans sont celles du nivellement général de la FRANCE. Un contact devra être pris par l'entrepreneur avec le géomètre du maître d'ouvrage qui fournira toutes les précisions pour le rattachement à un repère en altitude.

L'implantation et le nivellement des ouvrages divers et enterrés du présent projet (en plan et en altitude) seront effectués par le géomètre de l'entreprise, suivant les implantations générales. Les travaux topographiques seront exécutés sous la surveillance du maître d'œuvre.

Sécurité des riverains et usagers

L'ensemble des travaux du présent Marché sera exécuté dans un site comportant des habitations à proximité.

L'Entrepreneur devra tenir compte de cette sujétion et prendre toutes dispositions pour :

- le maintien des circulations automobiles et piétonnes sur l'accès arrière à la gendarmerie ainsi que sur tous les embranchements rencontrés.
- la clôture du chantier par panneaux rigides et / ou barrières béton
- le balisage diurne et nocturne du chantier et la protection renforcée des tranchées (balisages, couvertures provisoires, garde corps, etc...)
- le maintien de l'éclairage de la voirie

Ces dispositions seront maintenues durant toute la durée du chantier.

Pour des raisons de sécurité (défense incendie, ambulances), les travaux devront être conduits de manière à permettre le passage de véhicules d'incendie et de sécurité.

Article 2 - Normes et règlements de référence

La réalisation du stade MULTISPORTS en gazon synthétique est notamment soumise aux règlements, normes, guide, charte et DTU suivants :

- Réglementation des terrains et équipements : le règlement national de la Fédération Française de Football, le règlement régional de la Ligue de la Méditerranée et le règlement départemental du District du Var ;
 - Le règlement national de la fédération française de Rugby et la norme IRB
 - Norme NF P90-112 de février 2008 relative aux terrains de grands jeux en gazon synthétique ;
 - Norme expérimentale XP P90-104 de décembre 1992 relative aux essais d'accéléromètre (confort et performances) ;
 - Norme NF P 11-300 de septembre 1992 relative à l'exécution des terrassements ;
 - Norme NF 90-303 relative aux bordures en béton ;
 - Norme NF 15-100 relative aux réseaux électriques ;
 - Norme NF 17-200 relative à l'éclairage public ;
 - Normes NF P 18-010, NF P 15-301, NF P 18-101, NF P 18-103 relatives à la mise en œuvre de bétons ;
 - Guide technique pour la réalisation des remblais et des couches de forme (GTR -SETRA, LCPC) ;
 - Charte des gazons synthétiques conclue entre le Ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération Nationale des Constructeurs d'Equipements de Sports et de Loisirs ;
 - D.T.U. fascicule 12 relatifs aux travaux de terrassement ;
 - D.T.U. fascicule 70 relatifs aux travaux d'assainissement ;
 - D.T.U. Règles de calcul ;
 - Cahier des charges « sols sportifs de plein air » du Ministère de la Jeunesse et des Sports – édition « Le Moniteur » - 1992 ;
- Fascicules du CCTG suivants :
- N° 2 : terrassements généraux ;
 - N° 25 : exécution des corps de chaussée ;
 - N° 27 : fabrication et mise en œuvre des enrobés ;
 - N° 35 : travaux d'espaces verts, d'aires de sport et de loisirs et ses annexes ;
 - N° 64 : travaux de maçonnerie d'ouvrages de génie civil ;
 - N° 68 : exécution des travaux de fondation d'ouvrages ;

- N° 70 : canalisations d'assainissement et ouvrages annexes.

Cette liste n'est pas exhaustive.

Article 3 - Visite obligatoire du site

Le candidat est tenu de visiter le lieu où vont être effectués les travaux avant d'établir son offre. Cette visite individuelle a un caractère obligatoire.

Il est spécifié que si son offre était retenue, il ne lui serait alloué aucune indemnité ou paiement supplémentaire, résultant d'une imprévision de sa part.

Le prestataire devra prendre contact avec Monsieur SANGLIER Adjoint aux travaux de la commune de LA ROQUEBRUSSANNE, afin de convenir de la date et de l'heure de la visite.

La visite devra intervenir avant les quatre derniers jours de la date limite fixée pour la remise des offres.

A l'issue de cette visite, un certificat lui sera délivré ; celui-ci devra obligatoirement être joint dans l'enveloppe contenant l'offre du candidat.

Article 4 - Consistance des travaux

D'une façon générale sont incluses dans l'offre les prestations suivantes :

- La réalisation de sondages, si l'entreprise le juge utile (travaux à sa charge),
- La localisation des réseaux enterrés,
- Une installation de chantier, y compris les aménagements de plate-forme, les aménagements de réseaux, l'aménagement des accès de chantier, l'installation sanitaire,
- La signalisation et la protection de chantier,
- La fourniture et pose des panneaux d'informations réglementaires,
- Les implantations,
- L'établissement après travaux des plans de récolement des ouvrages exécutés,
- Les prestations nécessaires au nettoyage et au maintien en état des voies empruntées,
- La protection des bâtiments riverains et de l'environnement,
- Les dispositions pour conserver l'accès aux utilisateurs du complexe durant tout le chantier

Article 5 - Modifications susceptibles d'intervenir en cours de travaux

Le maître d'ouvrage se réserve le droit de modifier, de supprimer ou d'ajouter certains ouvrages ou parties d'ouvrages, soit lors de la prestation du marché, soit pendant l'exécution des travaux

Article 6 - Conditions de service – résistance aux charges

La conception et la réalisation des ouvrages, le choix des matériaux et des produits, ainsi que les modalités de mise en œuvre, doivent tenir compte de la nature des charges et surcharges du milieu environnant, pendant et après travaux.

Article 7 - Critères de réception des plateformes et revêtements

En cours de travaux et avant réception, l'entreprise devra se prêter aux différents essais et contrôles qui pourraient lui être demandés tels que :

- Le contrôle quantitatif et qualitatif des matériaux,
- La qualité de la mise en œuvre,
- Les essais de portance sur les fonds de forme des terrassements,
- L'épaisseur des différentes couches,
- Les essais de perméabilité des couches drainantes et filtrantes,
- Le nivellement général du terrain,
- La planimétrie des revêtements et couches de structure.

Les essais seront réalisés à la charge de l'entreprise par un **laboratoire externe agréé par le Maître d'œuvre.**

L'implantation des essais sera déterminée en commun accord entre l'entreprise et le maître d'œuvre. La planimétrie sera contrôlée par un laboratoire indépendant soumis à l'agrément du maître d'œuvre

LOT N° 3 – CLOTURES et PORTAILS

CHAPITRE I - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

Article 1 - Décomposition des travaux

Les travaux à réaliser se décomposent de la façon suivante :

3.1 Les travaux préparatoires :

- Les plans EXE en relation avec les plans EXE fournis par le titulaire du Lot 1 et les plans de recollement,
- Les installations de chantier propres à l'entreprise puisque les installations principales (bureau chantier et sanitaires sont à la charge du Lot n°1).

3.2 Les clôtures :

- La fourniture et la mise en œuvre de clôture ht. 2,20m,
- La fourniture et la mise en œuvre de filets pare ballon de 6m,
- La fourniture et la mise en œuvre de portail d'accès 2 vantaux de 4m de large,
- La fourniture et la mise en œuvre de portillon de 1.40m de passant.

3.3 Les documents contractuels de la réception :

- La réalisation du DOE,
- L'établissement des pièces réglementaires en vue du DIUO.

CHAPITRE II – DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 – INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire doit procéder à la fourniture et la mise en œuvre des installations de chantier propre à son personnel et au stockage de son matériel.

- Les plans EXE concernant son lot en relation avec les plans EXE fournis par le titulaire du Lot n°2,
- Le bureau pour les réunions de chantier est à la charge du Lot n°1,
- L'installation des sanitaires est à la charge du Lot n°1,
- La réalisation d'une aire de stockage des matériels et des matériaux propres au titulaire du Lot n°3.

3.2 – CLOTURE FFF DE 2.20M AUTOUR TERRAIN

L'entrepreneur devra réaliser les terrassements en puits pour chaque poteau y compris l'évacuation des déblais à la décharge, puis la fourniture et mise en œuvre du béton de fondation pour le scellement des poteaux.

La clôture composée de 2 panneaux aura les caractéristiques suivantes :

Partie Basse :

- Double fil horizontal de 8 mm de diamètre, Fil vertical de 6 mm de diamètre
- maille 150 x 50
- hauteur 1,08 m

Partie Haute :

- Double fil horizontal de 8 mm de diamètre, Fil vertical de 6 mm de diamètre
- maille 150 x 150
- hauteur 1,08 m

Les poteaux à profil triangulaire en acier galvanisé à chaud espacés de 2,45m maximum encochés tous les 5 cm pour recevoir les fils horizontaux.

Les poteaux sont scellés tous les 2,45 m dans un massif minimum de 0,50 x 0,50 x 0,50 m.

3.3 – FILET PARE BALLONS HT 6,00M SUR CLOTURE 2.20M

L'entrepreneur devra réaliser les terrassements en puits pour chaque poteau y compris l'évacuation des déblais à la décharge, puis la fourniture et mise en œuvre du béton de fondation pour le scellement des poteaux. Un étude de dimensionnement des massifs bétons devra être remise au maître d'œuvre avant démarrage des travaux.

Le pare ballon aura les caractéristiques suivantes :

- Poteaux en acier galvanisé à chaud plastifié vert - hauteur hors sol : 6,00m
- Poteau de départ de diamètre 90mm
- poteaux intermédiaires diamètre 76mm espacés au maximum de 5,00m
- Ensemble de départ avec traverses de 48mm de diamètre et haubanage.
- Capuchons plastiques noirs en tête de poteaux
- Filet garanti 5 ans en polyéthylène noir, maille 145x145mm, hauteur 4,00m en un élément, fil Æ 3mm.

Le filet pare ballon sera fixé en tête et en pied à un réseau de câbles métalliques gainés de 5mm de section, par l'intermédiaire d'anneaux en plastique (3 unités par mètre).

3.4 – PORTAIL 2 VANTAUX DE 4.00M

L'entrepreneur devra réaliser les terrassements en puits pour les poteaux y compris l'évacuation des déblais à la décharge, puis la fourniture et mise en œuvre du béton de fondation pour le scellement des poteaux.

Le portail aura les caractéristiques suivantes :

Hauteur : 2,20 m – deux vantaux pour largeur de passage de 4.00 m

- en acier galvanisé, métallisé au zinc
- cadre 50 x 50 x 4mm
- piliers 100 x 100 x 4mm
- avec arrêt de porte à bascule et serrure avec clés et poignée
- avec gonds réglables
- cylindre européen, correspondant à la pyramide des clefs de la Ville de Roquebrussanne

3.5 – PORTILLON DANS CLOTURE 2.20M

Le portillon aura les caractéristiques suivantes :

Hauteur : 2,20 - un vantail pour largeur de passage de 1,50m

- en acier galvanisé, métallisé au zinc
- cadre 50 x 50 x 4 mm
- piliers 100 x 100 x 4 mm
- avec arrêt de porte à bascule et serrure avec clés et poignée
- avec gonds réglables
 - cylindre européen, correspondant à la pyramide des clefs de la Ville de Roquebrussanne

CHAPITRE III – RECEPTION

Les opérations préalables à la réception (OPR) seront effectuées après les vérifications préalablement décrites, en présence du Maître d'œuvre, conformément à la réglementation en vigueur.

Les plans de récolement seront établis en considérant comme points fixes les bordures et caniveaux et seront remis au Maître d'œuvre dans les délais prévus au C.C.A.P.

CHAPITRE IV – PERIODE DE GARANTIE
--

Dans le cadre de la garantie due sur l'ouvrage pendant une durée d'un an (après la date du jour de réception de tous les travaux et de levée des réserves éventuelles) le titulaire devra assurer l'entretien de l'aménagement objet du présent CCTP.

A : **le :**

Cachet et signature de la personne habilitée à engager l'opérateur économique unique ou le groupement d'opérateurs économiques précédée de la mention manuscrite « Lu et accepté » :