

TERRAIN DE SPORTS EN GAZON SYNTHETIQUE - LA ROQUEBRUSSANNE

LOT 2 - DRAINAGE STRUCTURE - GAZON SYNTHETIQUE - EQUIPEMENTS SPORTIFS

NUM	DESIGNATION	Unité	Quantité	Qté entreprise	PU	TOTAL HT
TRAVAUX PRÉPARATOIRES						
2.1	Installation de chantier et plan EXE	Ft	1,00			
SOUS TOTAL TRAVAUX PREPARATOIRES						
DRAINAGE						
2.2	Fourniture et pose de drains collecteurs diam 80 mm y compris tranchées et remplissage de graviers 5/15	ml	1 080,00			
2.3	Fourniture et pose de drains collecteurs routier diam 200 mm y compris tranchées et remplissage de graviers 5/15	ml	380,00			
2.4	Fourniture et pose de regards borgnes de jonction 400x400	Un	24,00			
2.5	Fourniture et pose de regards de jonction 600x600 avec tampon fonte	Un	4,00			
2.6	Fourniture et mise en œuvre de Ballast 20/40 sur 15 cm d'épaisseur	m2	1 350,00			
2.7	Fourniture et mise en oeuvre d'une couche drainante en grave 0/20 formulation ouverte sur 15 cm d'épaisseur, de perméabilité supérieure ou égale à 10-4 m/s. Conforme à la norme P90-112	m3	1 350,00			
2.8	Sablage superficiel d'aveuglement par fourniture et mise en place de sable 0/4 concassé lavé à la dose de 20l/m2	m2	8 775,00			
SOUS TOTAL DRAINAGE						
TERRAIN SYNTHETIQUE						
2.9	Fourniture et pose d'un complexe gazon synthétique 65mm, lesté de sable et de granulats de caoutchouc y compris le jointage des lés et les différentes incrustation des traçages	m2	8 775,00			
2.10	Contrôle de conformité aux normes P 90-112, EN 15-330 1 par laboratoire agréé par l'état.	Ft	1,00			
SOUS TOTAL GAZON SYNTHETIQUE						
EQUIPEMENTS SPORTIFS						
2.11	Fourniture et mise en place de poteaux rugby amovibles	Paire	1,00			
2.12	Fourniture et pose de buts de football à 11 joueurs	Paire	1,00			
2.13	Fourniture et pose de buts de football à 7 joueurs	Paire	2,00			
2.14	Fourniture et pose de poteaux de coins	Un	18,00			
2.15	Fourniture et pose d'abris de touche 1.50m (arbitre)	Un	1,00			
2.16	Fourniture et pose d'abris de touche 3m (joueurs)	Un	2,00			
2.17	Confection de dalle béton de 15 cm d'épaisseur y compris terrassements, coffrages et grave concassée pour pose des abris touche	m2	50,00			
2.18	Contrôle de conformité au décret n°96-045 sur la sécurité des buts de football réalisés par un laboratoire agréé	Ft	1,00			
SOUS TOTAL EQUIPEMENTS SPORTIFS						
TOTAL GLOBAL et FORFAITAIRE HT du LOT 2						
TVA 19,6%						
TOTAL GLOBAL et FORFAITAIRE TTC du LOT 2						

Les quantités sont données à titre indicatif, les entreprises sont tenues de les vérifier.